

**Bíró és Társa Kft.**  
**4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2**  
**Adószám: 11243461-2-15**  
Cégjegyzékszám: Cg-15-09-061895  
CIB Bank Zrt.  
11100702-75016014-01000003  
biroestarsa@biroestarsa.hu

Név : Paszab Község Önkormányzata

Cím : 4475 Paszab, Fő út 9

Kelt: 2017. október  
tervszám:

A munka leírása:  
Paszab Községben Hunyadi, Dózsa György,  
Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos utcák  
burkolatának felújítása  
Készült:

Készítette : Bíró Károly

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	.....	.....
1.1 Közvetlen önköltség összesen	.....	.....
2.1 ÁFA vetítési alap	.....	.....
2.2 Áfa	27.00%	.....
3. A munka ára	.....	.....

Aláírás

## Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
12 Felvonulási létesítmények	.....	.....
19 Költségtérítések	.....	.....
21 Irtás, föld- és sziklamunka	.....	.....
53 Közműcsatorna-építés	.....	.....
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	.....	.....
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	.....	.....
68 Útpályatartozékok készítése	.....	.....
I. Fejezet munkanemei összesen	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-006-1-0451007 (1) ÖN KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm 10 db	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-021-1.1.1 (1) ÖN Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással 10 db	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-003-6.1.1 (40) ÖN</b> Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig <b>558 m3</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>21-004-5.1.1.1 (15) ÖN</b> Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. <b>5.577 m2</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>21-004-6.2 (20) ÖN</b> Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között <b>5.577 m2</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>21-006-5 (27) ÖN</b> Felületek rendezése közlekedési pályák földművének két oldalán, gépi erővel <b>5.577 m2</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>53-005-10.1-0650735 (25) ÖN</b> Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között ELSŐ BETON tisztítóakna aknamagasító, 60/5 cm <b>21 db</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>53-051-5.1 (11) ÖN</b> Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 40 cm szélességben <b>1.132 m</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>61-002-2.1-0130241 (2) ÖN</b> Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya <b>558 m3</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>63-001-1.1 (1) ÖN</b> Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással <b>134 m3</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>63-001-3.2 (6) ÖN</b> Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen <b>5.577 m2</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>63-001-3.4 (8) ÖN</b> Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen <b>5.577 m2</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>63-001-7.1.1-0750206 (24) ÖN</b> Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m <sup>2</sup> alatti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal <b>134 m3</b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>63-103-1.31.1.5-0750214 (35) ÖN</b> Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal <b>279 m3</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>68-004-10.11-0020376 (43) ÖN</b> Közúti acél vezetőkorlát tartóoszlop elhelyezése, I-IV. osztályú talajban, betonalappal és földmunkával együtt Közúti acél vezetőkorlát tartóoszlop 1,7 m magas, kiegészítőkkal *	14 db	.....	.....	.....
2	<b>68-004-11.2.1-0020368 (21) ÖN</b> Közúti acél vezetőkorlát, korlátelem felszerelése, horganyzott, 4,00 m-es elem Közúti acél vezetőkorlát elem, 4 m-es, A profil *	13 db	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....